

Obra: Projeto de Conservação e Reabilitação Estrutural de Ponte de Canal

Local: Cidade de Ribeira Grande, Ilha do Santo Antão, Cabo Verde

Dono de Obra: Infraestruturas de Cabo Verde (ICV)

ART	DESIGNAÇÃO	UN	QUANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. CAPITULO
1.	CAP I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS / ESTALEIRO					
1.1	Execução de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, adequado à dimensão da obra, incluindo contentor para a Fiscalização (1Gabinete, 1Uma Sala Reunião e W.C) com água e energia eléctrica. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos regulamentos e normas de segurança no trabalho, nos Cadernos de Encargos, nas Condições Técnicas Gerais, Condições Técnicas Especiais, na Memoria Descritiva e nas determinações para este tipo de instalações. Fornecimento e colocação em obra de painel de informação onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes, tudo de acordo com a legislação aplicável nomeadamente o previsto no Artº 348 do DL nº 18/2008. Incluindo todas as reposições de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas antes do início da obra, assim como apresentação do Plano de Segurança e Saúde, do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, e das Telas Finais e Reportagem Fotográfica.	vg	1,00			
2.	CAP II - ESTRUTURA METÁLICA					
2.1	Cimbre					
2.1.1	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura metálica em aço da série S275JR e S275J0H. Incluído fornecimento e montagem chapas de base, cutelos, soldaduras, parafusos, porcas, anilhas, chumbadouros, regularização, selagem, etc., bem como tratamento superficial e pintura de acordo com o esquema de pintura indicado no projeto e todos os demais acessórios e matérias indispensáveis à sua execução e montagem, de acordo					
2.1.1.1	HEA120	kg	3 028,00			
2.1.1.2	HEA140	kg	1 977,00			
2.1.1.3	HEA160	kg	6 318,24			
2.1.1.4	L60X60X6	kg	1 281,00			
2.1.1.5	HEB200	kg	735,60			
2.1.1.6	HEB280	kg	412,40			
2.1.1.7	L60X60X6	kg	1 281,00			
2.1.1.8	UNP160	kg	137,28			
2.1.1.9	CHS 114.3x3.6	kg	877,00			
2.1.1.10	CHS 82.5x10	kg	286,40			
2.2	Fixação nos Montantes de Alvenaria de Pedra					
2.2.1	Remoção das pedras da cantaria dos encontros nos pontos de	un	16,00			