



Câmara Municipal da Ribeira Grande
Caixa Postal Nº 22
Telefone 225 11 69/79 - Fax 225 12 26
Santo Antão

MEDIÇÕES

nº de folhas = 4 folhas
setembro de 2023

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA 7 SÓIS 7 LUAS
LOCAL: RIBEIRA GRANDE- CONCHELHO DA RIBERIRA GRANDE

Nº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	MEDIÇÃO	P/UNIT.	IMP./ART.	IMP./CAP.
0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS					0,00
0.01	Demolição de elementos de alvenaria de pedras em zona de dificuldade média, incluindo o transporte dos meios resultantes ao vazadouro	m3	45,00		0,00	
0.02	Remoção de calçada existente, incluindo transporte ao vazadouro.	m2	34,68		0	
0.03	Remoção de pavimento em lajetas de betão, incluindo transporte ao vazadouro.	m2	86,40		0,00	
0.04	Picagem e remoção do revestimento do reboco da parede na zona do novo estacionamento	m2	114,00		0,00	
0.05	Remoção de revestimento cerâmico existente no pavimento do bar, incluindo transporte dos materiais sobranes ao vazadouro	m2	4,75		0,00	
0.06	Ampliação de largura de vão de janela em porta de acesso ao bar em alvenaria de blocos de betão, por meios manuais, incluindo desmontagem da janela existente, carga e transporte dos entulhos para o vazadouro.	m2	1,05		0,00	
0.07	Demolição de elementos de alvenaria de blocos na zona do bar, incluindo o transporte dos meios sobranes à vazadouro, incluindo desmontagem da porta existente	m2	6,96		0,00	
I	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					0,00
1.01	Limpeza do terreno para implantação da obra, incluindo a remoção dos materiais sobranes ao vazadouro indicado pela Câmara Municipal.	m2	3 215,00		0,00	
1.02	Escavação em terreno de qualquer natureza recorrendo a meios manuais ou mecânicos	m3	340,80		0,00	
1.03	Aterro com terras seleccionadas, provenientes das escavações locais, incluindo rega e compactação, afim de se obter uma o nível desejado	m3	136,32		0,00	
1.04	Compactação de fundo de caixa, incluindo rega e regularização	m2	2 464,66		0,00	
1.05	Camada de Base com agregado britado de granulometria extensa, com 20 cm de espessura, incluindo, espalhamento, rega e compactação	m2	1 008,02		0,00	
1.06	Fornecimento e espalhamento de camada de regularização com areão de ribeira com 0,10 m de espessura incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares	m2	1 491,80		0,00	
II	PAVIMENTAÇÃO					0,00
2.01	Fornecimento e assentamento de calçada de pedra basáltica 10x10x10 cm, assente sobre almofada de areia, incluindo preenchimento das juntas com areia, compactação. No pavimento da Estrada que passa pelo estacionamento	m2	624,00		0,00	
2.03	Fornecimento e assentamento de calçada de pedra basáltica 10x10x10 cm, assente sobre almofada de areia, incluindo preenchimento das juntas com areia, compactação. No pavimento do Estacionamento	m2	245,00		0,00	



Câmara Municipal da Ribeira Grande
Caixa Postal Nº 22
Telefone 225 11 69/79 - Fax 225 12 26
Santo Antão

MEDIÇÕES

nº de folhas = 4 folhas
setembro de 2023

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA 7 SÓIS 7 LUAS
LOCAL: RIBEIRA GRANDE- CONCHELHO DA RIBERIRA GRANDE

Nº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	MEDIÇÃO	P/UNIT.	IMP./ART.	IMP./CAP.
2.04	Fornecimento e assentamento de calçada de pedra basáltica 10x10x10 cm, assente sobre almofada de areia, incluindo preenchimento das juntas com areia, compactação. Na execução da passeadeira e na delimitação do Parque de Estacionamento	m	268,00		0,00	
2.05	Fornecimento e assentamento de lancis em betão prefabricado, assente sobre camada de betão de limpeza, incluindo todos os trabalhos para a correta execução	m	650,00		0,00	
2.06	Fornecimento e assento de pavimento e lajetas de betão nos passeios sobre camada de areia	m2	596,00		0,00	
2.07	Fornecimento e assentamento de betão aparente, no pavimento da praça, com espessura de 15cm espessura sobre camada base(separados por tela de plástico), aplicada e acabada com régua vibratória e talocha mecânica, incluindo malhassol separadas por cavaletes, aplicação de areia de quartzo sobre o betão fresco para garantir uma melhor camada de resistência ao desgaste e todos os trabalhos complementares	m2	1 008,02		0,00	
2.08	Fornecimento e colocação de terra vegetal em canteiros para a plantação de jardim	m2	750,34		0,00	
2.09	Fornecimento e assentamento de pedras naturais basálticas serradas com as dimensões 50 x50x4 cm, de boa qualidade, no interior do espaço existente	m2	284,41		0,00	
2.10	Fornecimento e colocação de mosaicos cerâmicos de boa qualidade, 60x60, assentes com cimento cola do tipo Weber Ferma ou equivalente, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos complementares n obar e na cozinha	m2	18,28		0,00	
III ESTRUTURAS DE BETÃO						0,00
3.01	Fornecimento e aplicação de betão C20/25, com Aço A500 NR e cofragem, incluindo o uso de vibrador e agulha, testes, todos os trabalhos acessórios e complementares, correcta aplicação da sua desmontagem e cura: a) Pilares b) Cintas de travamento c) Lajes	m3 m3 me	0,51 0,80 1,11		0,00 0,00 0,00	
IV ALVENARIAS						0,00
4.01	Execução de Alvenarias de pedra Basaltica assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 para embasamento	m3	36,96		0,00	
4.02	Execução de alvenarias em blocos de betão assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários, com as seguintes dimensões: a) Blocos Maciços_20 x 20 x 40cm b) Blocos Maciços_20 x 20 x 40cm	m2 m2	161,47 6,81		0,00 0,00	
V CARPINTARIAS						0,00
5.01	Fornecimento e montagem de portas com aros e guarnições em madeira maciça, com acabamento a verniz, incluindo ferragens de boa qualidade, fechadura do tipo JNF com maçaneta ou equivalente e todos os trabalhos complementares: a) Porta com duas folhas de bater, com 300cm x 220cm	un	4,00		0,00	



OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA 7 SÓIS 7 LUAS
LOCAL: RIBEIRA GRANDE- CONCHELHO DA RIBERIRA GRANDE

Nº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	MEDIÇÃO	P/UNIT.	IMP./ART.	IMP./CAP.
5.02	Beneficiação dos vãos de portas e janelas existentes, incluindo substituição de ferragens, lixagem e duas demãos de pintura com tinta esmalte sintético.	VG	1,00		0,00	
VI	DIVERSOS					0,00
6.01	Fornecimento e assentamento de Bancos de Betão na zona da Praça com acabamento em madeira de mogno de boa qualidade	un	15,00		0,00	
6.02	Fornecimento e assentamento de lajetas em betão na parte de entrada do Centro	ff	1,00		0,00	
6.03	Fornecimento e assentamento de lajetas em betão para a execução da Escada de acesso à passadeira Norte	vg	1,00		0,00	
6.04	Fornecimento e execução da Cobertura em lona, incluindo todos os trabalhos necessários conforme a proposta do empreiteiro	m2	227,00		0,00	
6.05	Emboco e reboco em parede de alvenaria de pedra e de alvenarias de blocos com argamassa de cimento e areia qualidade ao traço 1:4, misturada localmente em betoneira, respeitando todas as regras de boa colocação para garantir o correto alinhamento e acabamento desejado	m2	287,47		0,00	
6.06	Execução de remate de reboco sobre a parte superior da parede com argamassa de cimento cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos complementares.	m	65,00		0,00	
6.07	Execução de remates de reboco sobre os vãos abertos e lintéis com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo todos os trabalhos complementares.	m	14,40		0,00	
6.08	Execução de juntas de pavimento, realizadas com serra mecânica incluindo o preenchimento com mastique.	m	272,17		0,00	
6.09	Fornecimento e colocação de um depósito de 1000 em material PVC	un	1,00		0,00	
6.10	Fornecimento e colocação de tubagem para instalação interior de abastecimento de água, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diâmetro exterior, PN=10 atm.	m	12,00		0,00	
6.11	Válvula de segurança em PP-R de 25 mm de diâmetro, com embelezador cromado.	un	2,00		0,00	
6.12	Colector enterrado de rede horizontal de saneamento com 50 mm de diâmetro exterior.	m	6,00		0,00	
6.13	Caixa de passagem, visitável, de alvenaria, de dimensões interiores 60x60x65 cm, com tampa pré-fabricada de betão armado, sobre base de betão simples.	un	1,00		0,00	
6.14	Trabalhos de auxiliares de servente para instalação de rede de abastecimento e drenagem. Inclui: Trabalhos de abertura e tapamento roços, valas e caboucos para a passagem de instalações e caixas. Colocação de negativos, vedação de orifícios e aberturas de passagem de instalações.	vg	1,00		0,00	
6.15	Armário banca de cozinha em madeira de mogno com portas e gavetas incluindo ferragens com envernizamento e tampo de mármore com 0,03 m de espessura com lava - louça de duas cubas	un	1,00		0,00	
	a) Lava - louça	un	1,00		0,00	



Câmara Municipal da Ribeira Grande
Caixa Postal Nº 22
Telefone 225 11 69/79 - Fax 225 12 26
Santo Antão

MEDIÇÕES

nº de folhas = 4 folhas
setembro de 2023

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRÇA 7 SÓIS 7 LUAS LOCAL: RIBEIRA GRANDE- CONCHELHO DA RIBERIRA GRANDE

Nº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	MEDIÇÃO	P/UNIT.	IMP./ART.	IMP./CAP.
	b) Com 0,60 x 0,60 x 0,90 m	un	1,00		0,00	
	c) Com 0,40 x 0,60 x 0,90 m (gavetas)	un	1,00		0,00	
	d) mármore c/ 2,95 x 0,60 m	un	1,00		0,00	
6.16	Fornecimento e colocação de stands desmontáveis, feito com materiais duráveis e resistentes, sendo a estrutura realizado com aço galvanizado, piso e estantes em contraplacado marinho e com laterais e cobertura em lona sintética	un	30,00		0,00	
6.17	Revestimento com pedras rústicas como as existentes no edifício nas paredes de alvenarias construídas para colocação do depósito e na zona de alargamento da cozinha	m2	53,34		0,00	
6.18	Fornecimento e colocação de telhas de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, sobre ripadao e estrutura de madeira, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação e cumeeira na cobertura do depósito	m2	12,96		0,00	
6.19	Fornecimento e colocação de poliestireno expandido nas juntas de expansão do pavimento de betão e posterior selagem com mastique apropriado	m	72,58		0,00	
6.20	Fornecimento e colocação de colunas para iluminação galvanizado e lacada com 3,5 m, incluindo projetor LED e rede para alimentação, conforme definido no projeto	un	18,00		0,00	
6.21	Drenagem de águas pluvias com execução de valetas e sumidouros	m	250,00		0,00	
6.22	Letreiro com letras em aço inox polido, totalizando 10 algarismos (7sóis 7 luas), altura de 65 cm cada, esp. 15 cm, fonte arial em negrito, inclusive fixação em alvenaria com parafusos	un	1,00		0,00	
6.23	Lixeira ecológica em polietileno com suporte padrão, Ø externo máximo 40.3cm.	un	4,00		0,00	
6.24	Fornecimento e plantação de plantas diversas	vg	1,00		0,00	
6.25	Pintura artistica na parede ao lado do estacionamento, incluindo a preparação da superfície e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	m2	114,00		0,00	
6.26	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	vg	1,00		0,00	
6.27	Deslocação da Escultura 7sóis	vg	1,00		0,00	
6.28	Limpeza geral da obra	vg	1,00		0,00	
	TOTAL 1					0,00
	Arredondamento					
	TOTAL FINAL (valor s/ IVA)					0,00

O GABINETE TÉCNICO DA CMRG