



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. China, Edif. Tribunal Constitucional, 3º andar
CP: 145, Chã-d'Areia, Cidade da Praia, Cabo Verde
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98

CLARIFICATION #1

Employer: Unidade de Gestão de Projetos Especiais (UGPE)

Project: Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde

Contract title: Works of Rehabilitation and modernization of the Mindelo fish market, pier and surrounding area

Country: Cabo Verde

Loan No. /Credit No. / Grant No.: IDA-75370

RFB No: 67/RTBED/UGPE/UGPE/2025

Question nº 1: 1.2 – DEMOLIÇÃO / DEMOLITION

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO	T	19,47
TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO - TELHAS CIMENTO AMIANTO CLASSE D	T	19,47

Favor indicar se tem um local específico para o depósito das telhas de amianto, para a determinação do seu transporte... e se tem uma taxa fixa para o tratamento deste material...tentamos esta informação junto ao Ministério do Ambiente, mas eles desconhecem a existência em CV de um local certificado?

Answer 1:

O plano é genérico e serve como guia e orientações a adotar pelo proponente. As especificações do mesmo, incluindo o local a depositar os resíduos perigosos, incluindo amianto, terão que ser propostos pelo proponente no seu Plano de Gestão Ambiental e Social do Empreiteiro (PGAS_E). Não há enquadramento legal nacional para o tratamento deste tipo de resíduo, pelo que a solução a adotar e os recursos associados terão de ser propostos pelo empreiteiro, em concertação com instituições locais, e o destino final acordado deverá ser incluído no PGAS_E que posteriormente será analisado e aprovado pela UGPE.



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. China, Edif. Tribunal Constitucional, 3º andar
CP: 145, Chã-d'Areia, Cidade da Praia, Cabo Verde
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98

Question nº 2: 1.3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M2	1 942,14
-------------------------------	----	----------

Favor indicar o pretendido neste artigo... poderiam ser um pouco mas especifico, por favor

Answer 2:

A tarefa de locação de obra trata-se de uma etapa inicial dos trabalhos.

É a demarcação no "chão" do terreno o que foi planejado em planta (projeto). Esse processo garante que tudo seja construído no lugar certo, nas dimensões corretas e com alinhamento adequado.

Etapas envolvidas normalmente incluem:

- Identificação dos eixos principais da construção;
- Demarcação com estacas, linhas ou tinta das fundações, paredes, pilares, etc.;
- Uso de instrumentos topográficos (nível, estação total, gps, etc.) para garantir exatidão;
- Também é necessário a verificação de cotas de nível (alturas) e esquadro.



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. China, Edif. Tribunal Constitucional, 3º andar
CP: 145, Chã-d'Areia, Cidade da Praia, Cabo Verde
Telefones: (+238) 261 75 84 / 261 61 98

English

Question nº1: 1.2 – DEMOLITION

LANDFILL DISPOSAL FEE FOR SOLID WASTE - ASBESTOS CEMENT TILES	T	19,47
TRANSPORTATION OF SOLID WASTE IN LANDFILLS - CLASS D ASBESTOS CEMENT TILES	T	19,47

Please indicate if there is a specific location for the asbestos cement tiles in cape verde, we don't have this information... and about the LANDFILL DISPOSAL FEE.

Answer 1:

The plan is generic and serves as a guide and guidelines to be adopted by the tenderer. Its specifications, including the place to deposit hazardous waste, including asbestos, will have to be proposed by the bidder in its Contractor's Environmental and Social Management Plan (PGAS_E).

Question nº 2: 1.3 - PRELIMINARY SERVICES

RENTAL OF BUILDING WORKS	M2	1 942,14
--------------------------	----	----------

In this item we need more information

Answer nº2:

Site marking is the initial task.

It is the marking out on the ground of what has been planned in the blueprints. This process ensures that everything is built in the right place, in the right dimensions and with the right alignment.

Steps involved usually include:

- Identifying the main axes of the construction;
- Demarcating the foundations, walls, pillars, etc. with stakes, lines or paint;
- Use of topographical instruments (level, total station, GPS, etc.) to ensure accuracy;
- It is also necessary to check the level (height) and square dimensions.

UGPE – May 22, 2025.